

Datum	10.12.2018
Bearbeiter	J. Coldewey
Nummer	A18/100200

Angebot

über Ferienhäuser in Sehestedt, "Massive Ausführung" Typ Waterkant für eine begrenzte jährliche Nutzungsdauer

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst bedanken wir uns als Unternehmen für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen.

Als Fachbetrieb für Maurer-, Zimmerer-, Dachdecker-, Beton- und Stahlbetonarbeiten sichern wir Ihnen schon heute eine qualitativ hochwertige, kostengünstige und termingerechte Ausführung des von Ihnen geplanten Bauvorhabens zu.

*Anliegend unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zu Ihrem geplanten Neubau gemäß den Absprachen, sowie den von uns ausgearbeiteten Entwurfsunterlagen.
Grundlage für die Ausführung ist die beigefügte Baubeschreibung.*

Wir hoffen, Ihnen hiermit ein günstiges Angebot ausgearbeitet zu haben. Unser Team steht Ihnen für alle anfallenden Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
COLDEWEY
Bauunternehmen KG

Angebot

Nummer A18/100200

Datum 10.12.2018

Seite 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Angebotsgrundlagen

- 1.) Satteldachgebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoß in massiver Bauweise
- 2.) Grundmaße gemäß Vorentwurfszeichnung
- 3.) Drempel = 0,00 cm
- 4.) Beigefügte Baubeschreibung
- 5.) Entwurfszeichnung, Wohnfläche

Baukosten für den Neubau eines Wochenendhauses Typ Waterkant gem. vorgenannter Unterlagen:

01.01		Bodenaustausch im Bereich des Wochenendhauses. <u>In der Auffahrt Schotter, auf der Terrasse 20m² Betonplatten 50x50cm.</u> Für weitere Bodenaustauscharbeiten ist ein Preis von 36,62 €/m² zzgl. MwSt. zu kalkulieren.		25.500,00
01.02		Fundamente und Bodenplatte oberhalb der Pfahlgründung		13.200,00
01.03		Ab Oberkante Bodenplatte Maurer-, Putz- Estrich-, und Verblendarbeiten.		35.700,00
01.04		Rammpfahlgründung mittels Holzpfählen und Betonaufsetzern. Die Länge der Holzpfähle beträgt 10m, die Betonaufsetzer haben eine Länge von 2,50m.		7.100,00

BEACHTEN:

Durch eine Rammpfahlgründung kann es zu Erschütterungen und damit verbundenen Schäden im Bereich der umliegenden Häuser im neuen als auch in der angrenzenden Bestandssiedlung kommen. Das Risiko für evtl. Schadensersatzansprüche geht in vollem Umfang ohne Ausnahme auf den Auftraggeber, in diesem Fall den Bauherrn über. Wir empfehlen daher die Durchführung eines Beweisfeststellungsverfahrens an der vorhandenen Bebauung. Zur Festlegung der Anzahl der Bohrpfähle ist eine Drucksondierung für jedes Grundstück notwendig. Die Kosten hierfür betragen ca. 1.200€ und sind nicht in diesem Angebot enthalten. Sollte der Auftraggeber darauf verzichten, kann dies dazu führen dass während der Ausführung der Rammpfähle festgestellt wird, dass aufgrund der Bodendruckverhältnisse zusätzliche oder

Angebot

Nummer **A18/100200**

Datum 10.12.2018

Seite 3

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
		Übertrag:		81500,00
		<p>längere Pfähle und Pfahlaufsetzer gesetzt werden müssen. Diese werden nach Aufwand berechnet. Genaue Kosten können mittels Drucksondierung aus Pos. 01.06 berechnet werden.</p> <p>Des weiteren empfehlen wir die Durchführung einer Bohrpfahlgründung wie in der nachfolgenden Position als Alternative Angeboten.</p>		
01.05	1,000 Pschl.	Transport der Rammpfähle mittels Kleingeräten quer durch das Baugebiet zum Grundstück.	600,00	600,00
01.06	1,000 Pschl.	EVENTUAL Ausführung von 2 Stk. Drucksondierungen je Grundstück zur vorherigen Festlegung der genauen Anzahl der Rammpfähle.	1.320,00	Alternativ
01.07	1,000 Pschl.	ALTERNATIV Erschütterungsarme Bohrpfahlgründung mit Kleinbohrgerät mit Verdrängungsschraubbohrpfählen. Dieser Preis gilt bei Ausführung eines einzelnen Objektes.	27.650,00	Alternativ
01.08	1,000 Pschl.	ALTERNATIV Erschütterungsarme Bohrpfahlgründung mit Kleinbohrgerät mit Verdrängungsschraubbohrpfählen. Dieser Preis gilt bei Ausführung von Min. 50 Objekten.	11.959,00	Alternativ
01.09		Zimmerer- und Innenausbauarbeiten.		12.800,00
01.10		Dachdecker- und Klempnerarbeiten		8.000,00
01.11		Fenster und Aussentüren		5.900,00
01.12		Heizungs- und Sanitärarbeiten		12.400,00
01.13		Elektroarbeiten		3.200,00
01.14		Fliesenarbeiten		8.085,00

Angebot

Nummer **A18/100200**

Datum 10.12.2018

Seite 4

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
		Übertrag:		132485,00
01.15		Malerarbeiten		7.865,00
01.16		Innentüren		1.320,00
01.17		Hausanschlüsse, Gas, Strom und Wasser. DIE KOSTEN FÜR EINE DRUCKWASSERPUMPE FÜR DAS ABWASSER SIND HIER NICHT ENTHALTEN		5.280,00
01.18	1,000 Stück	ALTERNATIV Inneneinrichtung Küche laut folgender Aufstellung: Serie: Nobilia Küchen Programm: Salto Front-Kombination: Weiss softmatt Korpusausführung: Kunststoff Korpusfarbe außen: Splinteiche Nachbildung Griff/- Kombination: Metallgriff edelstahlfarbig Griffelage: Waagerecht/ senkrecht Auszugausführung: Standard Sockelausführung: Dekor Sockelfarbe: Splinteiche Nachbildung Sockelhöhe: 150mm Arbeitsplatten Aus- führung: Kunststoff matt, N-Kante Arbeitsplatten-Farbe: Splinteiche Nachbildung Arbeitsplatten- Kantenausf.: N-Kante matt Ausführung Kranzprofil: KLA modern, 30mm hoch Farbe Kranzprofil: Splinteiche Nachbildung Ausführung Lichteiste: LBA modern, 30mm hoch Farbe Lichteiste: Splinteiche Nachbildung	4.795,00	Alternativ
01.19	1,000 Stk.	ALTERNATIV Inneneinrichtung Möbel gemäß folgender Aufstellung: 1 Stück Eckgarnitur Catania, Bezug: Rocco frost grey, Holzfuß buche erlef., 1x2,5- Sitzer AL Lks. Querschläfer, 1xEckelement + 1 Sitzer mit Hocker re. 263x218 cm 1 Stück Selles Mati, Stoff: Rocco frost grey, Holzfuß wengefb.	9.580,00	Alternativ

Angebot

Nummer A18/100200

Datum 10.12.2018

Seite 5

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
		Übertrag:		146950,00
		1 Stück Couchtisch 74x74 Kiefer massiv		
		1 Stück TV Lowboard Pinus 120 cm, Kiefer massiv		
		1 Stück Esstisch Pinus, Kiefer massiv, 140x80		
		6 Stück Stuhl Borg, Kiefer gelaugt		
		1 Stück Futonbett Kiefer massiv Rauna, 180x200cm		
		2 Stück Einzelbett Kiefer massiv Rauna 90x200		
		4 Stück Nachtkonsole Pinus Rauna, Kiefer massiv, 1 Schublade		
		4 Stück Lattenrahmen Rubin, 90x200		
		4 Stück Kaltschaum-Matratze Dream, 7-Zonen, H2, 90x200		
		2 Stück Kleiderschrank Kiefer massiv, Breite 100cm, 2 türig		
		1 Stück Garderobenpaneel, Kiefer, 108x33x25		
		2 Stück Bäderliege 440692, Gestell: anthrazit, Bezug: schwarz		
		4 Stück Stapelsessel Vienna, Kunststoffgeflecht / Alu-Gestell, schwarz		
		1 Stück Bistrotisch schwarz mit Glasplatte, d=90cm		

01.20 Schornstein ohne Holzofen. 4.950,00

HINWEIS: Sollte die Tragfähigkeit des Untergrundes und der Gründung nicht ausreichen, so wird die Fassade mit Eternit Cedral Fassadenplatten erstellt.

Nettosumme in EUR	151.900,00
zuzüglich 19% MwSt. auf 151.900,00 EUR	28.861,00
Endsumme in EUR	180.761,00

Wir hoffen, Ihnen hiermit ein günstiges Angebot ausgearbeitet zu haben. Unser Team steht Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Das Angebot hat eine Gültigkeit von 8 Wochen.

Angebot

Nummer **A18/100200**

Datum 10.12.2018

Seite 6

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
----------	----------	-------------	------------------	------------------

BAUBESCHREIBUNG - Ferienhaus Typ Waterkant mit ausgebautem Erdgeschoss

Bauherr:

Bauort: Sehestedt

1. Allgemeines

Die Bauausführung erfolgt auf Grundlage dieser Baubeschreibung und Bauzeichnungen.

In unserem Wochenendhaus werden ökologisch verträgliche Baustoffe eingesetzt. Wir achten auch im Hausinneren auf die Verwendung umweltfreundlicher Materialien. Anstrich und Lasuren sind schadstoffarm.

Im Leistungsumfang enthalten ist die Antragstellung für Gas, Wasser und Strom. Enthalten sind auch die direkten Kosten für den Gas-, Wasser- und Stromanschluss, die laufenden Verbrauchskosten werden von den Versorgungsunternehmen mit den Käufern direkt abgerechnet.

2. Baustelleneinrichtung

Vor Baubeginn wird die fertige Fußbodenhöhe im Einvernehmen mit dem Bauherrn bzw. Bauamt festgelegt. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich.

3. Erdarbeiten

Im Leistungsumfang ist ein Mutterbodenabtrag des angebotenen Baukörpers bis zu einer Tiefe von 50 cm enthalten. Der Mutterboden wird seitlich der Baugrube gelagert bzw. grob einplaniert.

Wird vom Bauherrn zusätzlicher Mutterbodenabschub gewünscht, so wird dieser mit 2,10 €/qm incl. MwSt berechnet.

Die Abfuhr überschüssigen Mutterbodens bzw. Erdaushub sowie Anfuhr fehlenden Erdreichs werden gesondert abgerechnet.

Für die Auffüllung mit Füllsand sind bis zu 50,0 cm verdichteter Masse vorgesehen. Zusätzliche Anfuhr von Füllsand werden mit 13,20 €/cbm incl. MwSt. loser Masse abgerechnet. Der Bauschutt wird abgefahren.

4. Gründung

Rammpfahlgründung mit Holzpfählen nach Statik

4a. Stahlbetonstreifenfundamente

auf vorhandenem Boden und Pfahlgründung gegründet mit Frostschrütze und tragende Bodenplatte bestehend aus Beton und Bewehrung lt. Zeichnung und den erforderlichen Güteklassen gemäß DIN, frostfrei gegründet. Fundamenttiefe einschließlich Sockel, lt Statik 45 cm.

Eine erforderliche Pfahlgründung mit Holzpfählen l=10 lfdm sowie 2,5m Stahlbeton-Aufsatzelement ist in diesem Angebot enthalten.

Angebot

Nummer A18/100200

Datum 10.12.2018

Seite 7

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
----------	----------	-------------	------------------	------------------

4b. Die Stahlbetonsohlplatte

wird gemäß Statik auf Folie 200 my und verdichtetem Füllsand eingebaut. Die Bewehrung wird lt. Statik auf Abstandhalter ausgeführt. Die Ränder werden mit 5 cm Styrodurplatten gedämmt. Die Abdichtung der Fußbodensohle erfolgt einlagig mit lose verlegten Bitumen-Schweißbahnen V60 S nach DIN 52131, wobei die Überdeckungen der Bahnen miteinander zu verschweißen sind.

5. Mauerwerk

5a. Das Sockelmauerwerk

wird ca. 40 cm hochgeführt. NF Verblender nach Wahl des Bauherrn bis 400,00 €/Tsd. incl. MwSt. Die Isolierung erfolgt als Z-Isolierung. Der Sockelbereich wird mit Bitumenschweißbahn abgeklebt bzw. mit einer Spachtelmasse fachgerecht abgespachtelt.

5b. Die Aussenschale

Hochgedämmtes Hohl-schichtmauerwerk d = 39,0 cm bestehend aus einer
Innenschale d = 17,5 cm PORENBETON geklebt,
Hohl-schichtdämmung d = 8 cm - KERNDÄMMPLATTEN WLG 035 und 2cm Luftschicht,
Außenschale d = 11,5 cm aus Verblender NF nach Wahl bis 500,00 €/Tsd. incl. MwSt.

5c. Fugarbeiten

Das Sockel- und Verblendermauerwerk wird gesäubert und zementgrau eingefugt. Auf Wunsch in weiß oder Sulfadur-grau.

6. Innenwände

Die Innenwände werden in Kalksandsteinen hergestellt, gem. Statik.

7b. Dachschrägen

Die Dachschrägen werden mit Klemmfilzbahnen d=200 mm WLG 035 gedämmt.

Unterhalb der Wärmedämmung wird Diffusionssperre eingebaut. Die Fugen werden mit Klebestreifen geschlossen und die Anschlüsse werden ordnungsgemäß abgesperrt.

Die Unterseiten werden auf einer Unterkonstruktion aus egalisierter Schalung d=26mm mit 1 cm Fermacellplatten verkleidet. (Die Verspachtelung ist in den Malerarbeiten enthalten).

Durch die Verwendung von unterschiedlichen Materialien wie Holz (Platten) und Mauerwerk können Bewegungsrisse zwischen Decke und Dachschrägen entstehen. Diese Bewegungsrisse werden nicht als Mangel bewertet.

Sollten auf Wunsch Kunststoffeckwinkel als Anschlussfuge zwischen den aufgehenden Wänden und der Decken- und Dachschrägenverkleidung gewünscht werden, so entstehen 383,50 € Mehrkosten. Diese Kanten bleiben sichtbar.

8. Abgasanlage und Kaminschornstein

Das Ferienhaus erhält einen 1-zügigen Fertigschornstein. Der Kaminofen ist nicht im Preis enthalten.

9. Zimmererarbeiten

Der Dachstuhl wird als Pfettendach in Form eines Satteldaches mit hochwertigem KVH Holz der Güteklasse II, mit amtlich zugelassenen Holzschutzmitteln vorbehandelt, Schnittklasse A/B verzimmert. Die seitlichen Dachüberstände (Traufe) werden als Kastengesimse

Angebot

Nummer **A18/100200**

Datum 10.12.2018

Seite 8

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
----------	----------	-------------	------------------	------------------

ausgeführt, die Unterseiten werden mit weißem PVC Paneelen verkleidet. Die Stirnbretter werden mit Glattkant ausgeführt. Im Leistungsumfang ist ein Dachüberstand von etwa 50 cm vorgesehen. Auf Wunsch werden Fassadenplatten gegen Aufpreis ausgeführt.

10. Dacheindeckung

Die Dacheindeckung erfolgt mit **Betonpfannen Nelskamp Finkenberger Pfanne oder gleichwertig. Farbe nach Wahl**, auf atmungsaktiver Unterspannbahn und Lattung verlegt. Die Konterlattung ist im Angebot enthalten. Die Firsteindeckung erfolgt mit Trockenfirst.

11. Fensterbänke

Innen - Weisse Werzalitfensterbänke
Bad wird mit Fliesen belegt.

Außen - Alufensterbänke, bei den Haus- und Terrassentüren mit Pressklinker

12. Fenster / Haustür

Die Fenster und Türen werden mit hochwertigen Gealan Kunststoffprofilen in Kunststoff weiß mit Wärmeschutzverglasung U-Wert = 1,1 W/m²K umlaufender Dichtung und Dreh-Kipp-Beschlägen ausgeführt. Balkon- und Terrassentüren werden als Dreh und Drehkipp-Türen ausgebildet.

Im Bad und Nebeneingangstür auf Wunsch Ornamentglas ohne Mehrpreis.

Fenstersprossen und Rollläden nur gegen Aufpreis.

Für eine einteilige Haustür mit Beschlägen sind bis 1.600,00 € incl. MwSt. vorgesehen.

Türdrücker jeweils bis 40,00 € incl. MwSt. sind in den Türpreisen enthalten.

Die Wartung der Fenster und Türen sollte nach einem Jahr vom Käufer erfolgen.

Für die Wartung kann auch ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden für 300,00 € pro Jahr. Ohne Wartungsvertrag werden nach 1. Jahr Nachstarbeiten nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

13. Innentüren

Eingebaut werden Holzzargen mit einer umlaufenden Gummidichtung. Die Türblätter mit Röhrenstegeinlage sind glatt abgesperrt Weisslack.

Die Wohnzimmertür erhält einen Lichtausschnitt.

Da moderne Zimmertürscharniere mit hochwertigen Materialien hergestellt werden, die auch nach Jahren noch eine einwandfreie und leichtläufige Funktion gewährleisten sollen, kann nicht garantiert werden, das Zimmertüren in geöffneten Zustand nicht auf- oder zufallen. Dies gilt nicht als Mangel.

Die Wartung der Innentüren sollte nach einem Jahr vom Käufer erfolgen.

Für die Wartung kann auch ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden für 250,00 € pro Jahr. Ohne Wartungsvertrag werden nach 1 Jahr Nachstarbeiten sonst nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

Angebot

Nummer A18/100200

Datum 10.12.2018

Seite 9

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
----------	----------	-------------	------------------	------------------

15. Putzarbeiten

Die Wände erhalten einen glatt abgeriebenen Kalkzementmörtelputz d = etwa 1,5 cm. Alle Mauer-Ecken erhalten Eckschutzschienen.

16. Estricharbeiten

Im Erdgeschoß wird ein schwimmender Zementestrich mit einer Gesamtstärke von 14 cm eingebaut.

Erdgeschoss: 6 cm Zementestrich, 8 cm Dämmung. Gesamtstärke 14 cm

Spielboden: Rauspundbelag mit PVC Belag.

17. Fliesenarbeiten

Wandfliesen: Bad - Fliesen 1,60m Dusche Raumhoch

Küche - Fliesenspiegel 0,60 m x 4,00 m

Bodenfliesen: im Bad, Flur, Schlafen 1 u 2, Wohnen/Küche

Für die Wand- und Bodenfliesen sind bis 25,00 €/ qm incl. MwSt. vorgesehen.

Auf Wunsch Sockelfliesen (7,85 €/lfdm incl. MwSt.) gegen Aufpreis.

Die Versiegelung der Anschlussfugen ist in den Fliesenarbeiten enthalten und sollte nach einem Jahr vom Käufer gewartet werden.

19. Klempnerarbeiten

Im Bereich des Hauses wird eine komplette Entwässerung eingebaut, die an der Außenkante vom Fundament endet.

Alle Schmutzwasserleitungen bestehen aus PVC-Kunststoffrohren mit Entlüftung über Dach. Alle Frischwasserleitungen ab Wasseruhr aus Aluminium-Kunststoff-Verbundrohr. Verbindungsleitungen zwischen Warmwasserverbrauchsstellen- und Bereiter bestehen aus Aluminium-Kunststoff-Verbundrohr mit Wärmedämmung. Es werden vorgehängte halbrunde Zink-Regenrinnen montiert. Die Fallrohre enden mit einem Standrohr 20 cm über Oberkante Gelände.

20. Sanitär

Badezimmer und WC erhalten hochwertige weiße Sanitärobjekte, gemäß Zeichnung und Hausmarke der ausführenden Sanitärfirma.

- Bad
- 1 Waschtisch 65 cm komplett
 - 1 Einhebelmischer
 - 1 Porzellanablage 60 cm
 - 1 Kristallspiegel 50 x 60 cm
 - 1 2-tlg.Handtuchhalter

 - 1 Tiefspül-WC mit WC-Sitz wandhängend, mit "Unterputz-Spülkasten" in der Wand
 - 1 Papierhalter

 - 1 flache Duschwanne
 - 1 Einhebelbrausebatterie
 - 1 Handbrause mit Wandhalter
 - 1 Duschtür, Fabrikat: DUROTEX oder gleichwertig

Angebot

Nummer **A18/100200**

Datum 10.12.2018

Seite 10

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Ferner sind vorgesehen:

- 1 Waschmaschinenanschluss
- 1 Trockneranschluss
- 1 Spülenanschluss

21. Heizung

Es wird eine Gaszentralheizung mit Durchlauferhitzerfunktion als Markengerät **Brennwert-Thermenheizung** mit einem raumluftunabhängigen Heizsystem und Abgasanlage nach wärmetechnischen Erfordernissen eingebaut.

Es werden endbehandelte Plattenheizkörper mit Thermostatventilen eingebaut. Die Temperaturregelung erfolgt über die Heizkörperthermostaten. Die örtlichen Sicherheitsvorschriften werden berücksichtigt.

22. Elektro-Installation

Die gesamte Elektroinstallation wird nach dieser Aufstellung ausgeführt. Alle Leitungen in den Wohnräumen unter Putz. Schalter und Steckdosen in Normalausführung weiß. Zur Ausführung kommen nur die in der Bauzeichnung benannten Räume:

- Wohnen/Essen: - 2 Brennstellen mit Wechselschaltung
 - 4 Steckdosen
- Küche: - 1 Brennstelle mit Wechselschaltung
 - 4 Steckdosen
 - 1 Anschluss für E-Herd
 - 1 Anschluss für Geschirrspüler
- Schlafzimmer: - 1 Brennstelle mit Ausschaltung
 - 2 Steckdosen
- Koje - 1 Brennstelle mit Ausschaltung
 - 1 Steckdosen
- Bad: - 2 Brennstellen mit Ausschaltung
 - 2 Steckdosen
- Ferner sind enthalten : - 1 Brennstelle mit Ausschaltung für Außenlampe
 - 1 Steckdose für Terrasse, abschaltbar
 - 1 Brennstelle für Terrasse
 - 1 Heizungsanschluss mit Heizungsnotschalter
 - 1 Anschluss für Klingelanlage
 - 1 Anschluss für Waschmaschine und Trockner

Für Fernseher und Telefon wird jeweils ein Kabel verlegt inkl. Anschlussdose (Wohnen, Schlafen 1 u. 2). Das Rohrsystem werden mittels Potentialausgleichsschiene an den Fundamentender angeschlossen. Eine Sat-Antenne ist nicht im Angebot enthalten.

Angebot

Nummer A18/100200

Datum 10.12.2018

Seite 11

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
----------	----------	-------------	------------------	------------------

23. Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten

Alle Wohn- und Schlafräume und Zimmerdecken werden mit Rauhfaserpapete tapeziert und mit wischfester Farbe weiss gestrichen. Die Holzteile werden zweimal offenporig natur gestrichen. Die Metallteile wie Leitungen zweimal lackiert. Die Stoßfugen der Fermacellflächen werden verspachtelt.

24. Pflasterung, Kanalarbeiten und Außenanlagen

- Die Auffahrt und die Zuwegung zum Haus werden mit Schottermaterial hergestellt. Die Einfassung erfolgt mit grauen Rasenbordsteinen.
Die Regen- und Schmutzwasserleitungen werden in den entsprechenden Querschnitten in frostfreier Tiefe verlegt und an die vorgesehenen Hausübergabeschächte angeschlossen.
- Die Terrassenbereiche werden mit glatten Betonpflasterplatten 50 x 50 cm gepflastert ca. 20m².

25. Sonstiges

Das eingezeichnete Mobiliar in den Räumen ist gemäß der Angebotsbeschreibung im Leistungsumfang enthalten. Gleiches gilt für den Ofen. Auf Wunsch gegen Berechnung der Mehrkosten erfolgt die Hausendreinigung und Abnahmegebühr des Schornsteinfegers. Das Haus wird dem Bauherrn besenrein übergeben.

DIE KOSTEN FÜR DIE DRUCKWASSERPUMPE SIND IN DIESEM ANGEBOT NICHT ENTHALTEN

26. Eigenleistung

Sonderwünsche müssen vor Vertragsbeginn schriftlich vereinbart sein. Änderungswünsche des Bauherrn können nur vor Vertragsabschluss berücksichtigt werden.

Änderungswünsche nach Baubeginn werden gesondert einschl. der zusätzlich erforderlichen Planungs- und Baukosten abgerechnet.

Angebot

Nummer A18/100200

Datum 10.12.2018

Seite 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt- preis
----------	----------	-------------	------------------	------------------

BAUBESCHREIBUNG FÜR EINEN CARPORT

1. Gründung

durch Stahlbetoneinzelfundamente oder gemäß Statik.

2. Fußboden

geschottert mit Rasenbordeinfassung

3. Zimmererarbeiten

Ständer und Holzbalken gemäß Statik Tanne/Fichte KVH-Holz und im Tauchverfahren imprägniert.

4. Flachdach

Die Holzbalken erhalten einen Belag aus Rauhspund. Die Dachhaut besteht aus 1 Lage nackter Bitumenbahn und 1 Lage beschieferter Schweißbahn mit Aluminiumrandprofil und Dachabfluss. Die Entwässerung des Carports endet bei Oberkante Gelände und wird als Flachdach ohne Gefälle eingebaut.

5. Die Seiten

des Carports sind offen.

7. Elektroarbeiten

Carport: 1 Brennstelle mit FR-Ausschaltung

8. Malerarbeiten

Alle sichtbaren Holzteile werden mit einer Holzlasur Farbe "Natur" gestrichen.