

Halsbeker Hauptstraße 7
26655 Westerstede/ Halsbek

Telefon (0 44 88) 89 600
Telefax (0 44 88) 89 60 49

Internet: www.bauunternehmen-coldewey.de
E-Mail: info@bauunternehmen-coldewey.de

Präqualifikationsregistriernummer: 010.066960
Eingetragen HRA 203108
Amtsgericht Oldenburg
Ust-Id.: DE279699920

Angebot

Datum	28.02.2019
Bearbeiter	J. Coldewey
Objekt:	
Nummer	A19/100029
Seite	1 von 12

über Ferienhäuser in Sehestedt, "Massive Ausführung" Typ Deichgraf mit einer max. Nutzungsdauer von 120 Tagen pro Jahr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst bedanken wir uns als Unternehmen für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen.

Als Fachbetrieb für Maurer-, Zimmerer-, Dachdecker-, Beton- und Stahlbetonarbeiten sichern wir Ihnen schon heute eine qualitativ hochwertige, kostengünstige und termingerechte Ausführung des von Ihnen geplanten Bauvorhabens zu.

Anliegend unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zu Ihrem geplanten Neubau gemäß den Absprachen, sowie den von uns ausgearbeiteten Entwurfsunterlagen.

Grundlage für die Ausführung ist die beigefügte Baubeschreibung.

Wir hoffen, Ihnen hiermit ein günstiges Angebot ausgearbeitet zu haben. Unser Team steht Ihnen für alle anfallenden Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

COLDEWEY
Bauunternehmen KG

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 2 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Angebotsgrundlagen

- 1.) Satteldachgebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoß in **massiver Bauweise**
- 2.) Grundmaße gemäß Vorentwurfszeichnung
- 3.) Drempel = 0,00 cm
- 4.) Beigefügte Baubeschreibung
- 5.) Entwurfszeichnung, Wohnfläche

Baukosten für den Neubau eines Wochenendhauses Typ Deichgraf gem. vorgenannter Unterlagen:

01.01		<u>Bodenaustausch</u> im Bereich des Wochenendhauses. <u>In der Auffahrt Schotter, auf der Terrasse 20m² Betonplatten 50x50cm.</u> Für weitere Bodenaustauscharbeiten ist ein Preis von 36,62 €/m ² zzgl. MwSt. zu kalkulieren.		26.775,00
01.02		Fundamente und Bodenplatte oberhalb der Pfahlgründung		15.015,00
01.03		Ab Oberkante Bodenplatte Maurer-, Putz- Estrich-, und Verblendarbeiten.		38.692,50
01.04		Rammpfahlgründung mittels Holzpfählen und Betonaufsetzern.		8.085,00

BEACHTEN:

Durch eine Rammpfahlgründung kann es zu Erschütterungen und damit verbundenen Schäden im Bereich der umliegenden Häuser im neuen als auch in der angrenzenden Bestandssiedlung kommen. Das Risiko für evtl. Schadensersatzansprüche geht in vollem Umfang ohne Ausnahme auf den Auftraggeber, in diesem Fall den Bauherrn über. Wir empfehlen daher die Durchführung eines Beweisfeststellungsverfahrens an der vorhandenen Bebauung. Zur Festlegung der Anzahl der Pfähle ist eine Drucksondierung für jedes Grundstück notwendig. Die Kosten hierfür betragen ca. 1.200€ und sind nicht in diesem Angebot enthalten. Sollte der Auftraggeber darauf verzichten, kann dies dazu führen dass während der Ausführung der Rammpfähle festgestellt wird, dass aufgrund der Bodendruckverhältnisse zusätzliche oder längere Pfähle und Pfahlaufsetzer gesetzt werden müssen. Diese werden nach Aufwand berechnet. Genaue Kosten können mittels Drucksondierung aus Pos. 01.06 berechnet werden.

Des weiteren empfehlen wir die Durchführung einer

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 3 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag: Bohrpfahlgründung wie in der nachfolgenden Position als Alternative Angeboten.		88.567,50
01.05	1,000 Pschl.	Transport der Rammpfähle mittels Kleingeräten quer durch das Baugebiet zum Grundstück.	630,00	630,00
01.06	1,000 Pschl.	Erschütterungsarme Bohrpfahlgründung mit Kleinbohrgerät mit Verdrängungsschraub-bohrpfählen. Dieser Preis gilt bei Ausführung eines einzelnen Objektes.	29.400,00	Alternativ
01.07	1,000 Pschl.	Erschütterungsarme Bohrpfahlgründung mit Kleinbohrgerät mit Verdrängungsschraub-bohrpfählen. Dieser Preis gilt bei Ausführung von Min. 50 Objekten.	12.556,95	Alternativ
01.08		Zimmerer- und Innenausbauarbeiten.		14.206,50
01.09		Dachdecker- und Klempnerarbeiten		8.662,50
01.10		Fenster und Aussentüren		6.468,00
01.11		Heizungs- und Sanitärarbeiten		13.282,50
01.12		Elektroarbeiten		3.580,50
01.13		Fliesenarbeiten		8.662,50
01.14		Malerarbeiten		8.662,50
01.15		Innentüren		1.443,75
01.16	1,000 Stück	Kosten für die Koordinierung und Antragstellung der Hausanschlüsse sowie Vorbereitung der Hauseinführung. Die Kosten für Gas, Strom, Wasser und evtl. Telekommunikation werden zwischen den Versorgern und Bauherren direkt abgerechnet. DIE KOSTEN FÜR EINE DRUCKWASSERPUMPE FÜR DAS ABWASSER SIND HIER NICHT ENTHALTEN	5.544,00	5.544,00
01.17	1,000 Stück	ALTERNATIV Inneneinrichtung Küche laut folgender Aufstellung: Winkelküche Nobilia 21742/8	4.865,00	Alternativ

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 4 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		159.710,25
		Front: Laser weiß softmatt Arbeitsplatte: Eiche San Remo mit Junker Geräteset, bestehend aus: Einbauherd, Glaskeramik- Kochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler Wandhaube, Spüle und Zubehör inkl. LED - Beleuchtung		
01.18	1,000 Stk.	ALTERNATIV Inneneinrichtung Möbel gemäß folgender Aufstellung:	11.687,50	Alternativ
		1 Stück 2,5 Sitzter Sofa Nordic AM B 180cm Bezug: PG2 grey, Fuß Eiche natur, Sitzhöhe 46cm		
		2 Stück Sessel Maite/Ebbi, Holzfuß natur, Stoff: Easy care, Maße: (B/H/T) 85/82/82 cm, Sitzhöhe: 44cm, Sitztiefe: 50cm		
		1 Stück Couchtisch Marquita rund D=65cm, Höhe= 45cm, Gestell: Edelstahl gebürstet, Platte: weiß		
		1 Stück TV-Hängelowboard weiß B/H/T 120x35x36cm		
		1 Stück Esstisch Wildeiche massiv natur bianco ET 100.00120.331 90x140cm, Füße 8x8cm		
		5 Stück Stuhl "Harvey" Lederlook Tatra Spin Edelstahl, Farben: grün, senf, brique, anthrazit		
		1 Stück Futonbett Linea Sleep! Sonyo/P9 180x200cm		
		2 Stück Einzelbett weiß 90x200 cm, inkl. Rollattenrost		
		4 Stück Nachtkommode Alegro Basic 001, Front: Polarweiss, Korpus: Polarweis, mit zwei Schubkästen		
		2 Stück Lattenrahmen Duostar/Traumstar 90/200cm fest		
		4 Stück Kaltschaum-Matratzen Ammerland RG 40 H 3 90/200cm		
		4 Stück Bettwaren Steppbett-Set Kansas, 135/200 + 80/80		
		2 Stück Kleiderschrank weiß matt, B100 H 225 T 60cm, Griff 119 Stangengriff, Einteilung Fach links: Hotelfacheinteilung		

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 5 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		159.710,25
		1 Stück Kleiderschrank weiß matt, B120 H225 T60 (80/40), Griff 119-301 C Alu matt/chrom, Einteilung Fach links: 2x Fachböden, 1x Kleiderstange, Einteilung Fach recht: 5x Fachböden		
		1 Stück Garderobe Paneel multi color UNA, 712/ Paneel, 59/180/30 cm		
		5 Stück Stapelsessel Elsa, Alu-/Geflecht, natur		
		1 Stück Bistrotisch Boca, d=80cm. natur		
		1 Stück Spiegel, Multi color UNA 606 118/72/2cm		
01.19	1,000 Stk	1 Stück Etagenbett weiß 80-17407-95, mit senkrechter Leiter und Absturzsicherung, Pfosten aus Birke massiv weiß Maße: H=154cm L= 200cm T=109cm inkl. 2 Rollroste mit Federholzleisten, 2 Stück Kaltschaum-Matratzen 90x200 und 2 Stück Bettwaren Steppbett-Set Kansas, 135/200 + 80/80	1.365,50	Alternativ

01.20 Schornstein ohne Holzofen. 5.197,50

HINWEIS: Sollte die Tragfähigkeit des Untergrundes und der Gründung nicht ausreichen, so wird die Fassade mit Eternit Cedral Fassadenplatten erstellt.

Nettosumme in EUR	164.907,75
zuzüglich 19% MwSt. auf 164.907,75 EUR	31.332,47
Endsumme in EUR	196.240,22

Wir hoffen, Ihnen hiermit ein günstiges Angebot ausgearbeitet zu haben. Unser Team steht Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Das Angebot hat eine Gültigkeit von 8 Wochen.

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 6 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

BAUBESCHREIBUNG - Wochenendhaus Typ Deichgraf mit ausgebautem Erdgeschoss

Bauherr:

Bauort: Sehestedt

1. Allgemeines

Die Bauausführung erfolgt auf Grundlage dieser Baubeschreibung und Bauzeichnungen.

In unserem Wochenendhaus werden ökologisch verträgliche Baustoffe eingesetzt. Wir achten auch im Hausinneren auf die Verwendung umweltfreundlicher Materialien. Anstrich und Lasuren sind schadstoffarm.

Im Leistungsumfang enthalten ist die Antragstellung für Gas, Wasser und Strom. Enthalten sind auch die direkten Kosten für den Gas-, Wasser- und Stromanschluss, die laufenden Verbrauchskosten werden von den Versorgungsunternehmen mit den Käufern direkt abgerechnet.

2. Baustelleneinrichtung

Vor Baubeginn wird die fertige Fußbodenhöhe im Einvernehmen mit dem Bauherrn bzw. Bauamt festgelegt. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich.

3. Erdarbeiten

Im Leistungsumfang ist ein Mutterbodenabtrag des angebotenen Baukörpers bis zu einer Tiefe von 50 cm enthalten. Der Mutterboden wird seitlich der Baugrube gelagert bzw. grob einplaniert.

Wird vom Bauherrn zusätzlicher Mutterbodenabschub gewünscht, so wird dieser mit 2,10 €/qm incl. MwSt berechnet.

Die Abfuhr überschüssigen Mutterbodens bzw. Erdaushub sowie Anfuhr fehlenden Erdreichs werden gesondert abgerechnet.

Für die Auffüllung mit Füllsand sind bis zu 50,0 cm verdichteter Masse vorgesehen. Zusätzliche Anfuhr von Füllsand werden mit 13,20 €/cbm incl. MwSt. loser Masse abgerechnet. Der Bauschutt wird abgefahren.

4. Gründung/ NACH AUFWAND

Rammpfahlgründung mit Holzpfählen nach Statik

4a. Stahlbetonstreifenfundamente

auf vorhandenem Boden und Holzpfehlgründung gegründet mit Frostschrütze und tragende Bodenplatte bestehend aus Beton und Bewehrung lt. Zeichnung und den erforderlichen Güteklassen gemäß DIN, frostfrei gegründet. Fundamenttiefe einschließlich Sockel, lt Statik 45 cm. Eine erforderliche Pfehlgründung ist in diesem Angebot enthalten.

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 7 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

4b. Die Stahlbetonsohlplatte

wird gemäß Statik auf Folie 200 my und verdichtetem Füllsand eingebaut. Die Bewehrung wird lt. Statik auf Abstandhalter ausgeführt. Die Ränder werden mit 5 cm Styrodurplatten gedämmt. Die Abdichtung der Fußbodensohle erfolgt einlagig mit lose verlegten Bitumen-Schweißbahnen V60 S nach DIN 52131, wobei die Überdeckungen der Bahnen miteinander zu verschweißen sind.

5. Mauerwerk

5a. Das Sockelmauerwerk

wird ca. 40 cm hochgeführt. NF Verblender nach Wahl des Bauherrn bis 400,00 €/Tsd. incl. MwSt. Die Isolierung erfolgt als Z-Isolierung. Der Sockelbereich wird mit Bitumenschweißbahn abgeklebt bzw. mit einer Spachtelmasse fachgerecht abgespachtelt.

5b. Die Aussenschale

**Hochgedämmtes Hohl-schichtmauerwerk d = 39,0 cm bestehend aus einer
Innenschale d = 17,5 cm PORENBETON geklebt,
Hohl-schichtdämmung d = 10,0 cm - KERNDÄMMPLATTEN WLG 035,
Außenschale d = 11,5 cm aus Verblender NF nach Wahl bis 500,00 €/Tsd. incl. MwSt.**

5c. Fugarbeiten

Das Sockel- und Verblendermauerwerk wird gesäubert und zementgrau eingefügt. Auf Wunsch in weiß oder Sulfadur-grau.

6. Innenwände

Die Innenwände werden in Kalksandsteinen hergestellt, gem. Statik.

7b. Dachschrägen

Die Dachschrägen werden mit Klemmfilzbahnen d=200 mm WLG 035 gedämmt.

Unterhalb der Wärmedämmung wird Diffusionssperre eingebaut. Die Fugen werden mit Klebestreifen geschlossen und die Anschlüsse werden ordnungsgemäß abgesperrt.

Die Unterseiten werden auf einer Unterkonstruktion aus egalisierter Schalung d=26mm mit 1 cm Fermacellplatten verkleidet. (Die Verspachtelung ist in den Malerarbeiten enthalten).

Durch die Verwendung von unterschiedlichen Materialien wie Holz (Platten) und Mauerwerk können Bewegungsrisse zwischen Decke und Dachschrägen entstehen. Diese Bewegungsrisse werden nicht als Mangel bewertet.

Sollten auf Wunsch Kunststoffeckwinkel als Anschlussfuge zwischen den aufgehenden Wänden und der Decken- und Dachschrägenverkleidung gewünscht werden, so entstehen 383,50 € Mehrkosten. Diese Kanten bleiben sichtbar.

8. Abgasanlage und Kaminschornstein

Das Ferienhaus erhält einen 1-zügigen Fertigschornstein. Der Kaminofen ist nicht im Preis enthalten.

9. Zimmerarbeiten

Der Dachstuhl wird als Pfettendach in Form eines Satteldaches mit hochwertigem KVH Holz der Güteklasse II, mit amtlich zugelassenen Holzschutzmitteln vorbehandelt, Schnittklasse A/B verzimmert. Die seitlichen Dachüberstände (Traufe) werden als Kastengesimse ausgeführt, die Unterseiten werden mit weißem PVC Paneelen verkleidet. Die Stirnbretter werden mit Glattkant ausgeführt. Im Leistungsumfang ist ein Dachüberstand von etwa 50 cm vorgesehen.

Auf Wunsch werden Fassadenplatten gegen Aufpreis ausgeführt.

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 8 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

10. Dacheindeckung

Die Dacheindeckung erfolgt mit **Betonpfannen Nelskamp Finkenberger Pfanne oder gleichwertig. Farbe nach Wahl**, auf atmungsaktiver Unterspannbahn und Lattung verlegt. Die Konterlattung ist im Angebot enthalten. Die Firsteindeckung erfolgt mit Trockenfirst.

11. Fensterbänke

Innen - Weisse Werzalitfensterbänke
Bad wird mit Fliesen belegt.

Außen - Alufensterbänke, bei den Haus- und Terrassentüren mit Pressklinker

12. Fenster / Haustür

Die Fenster und Türen werden mit hochwertigen Gealan Kunststoffprofilen in Kunststoff weiß mit Wärmeschutzverglasung U-Wert = 1,1 W/m²K umlaufender Dichtung und Dreh-Kipp-Beschlägen ausgeführt. Balkon- und Terrassentüren werden als Dreh und Drehkipp-Türen ausgebildet.

Im Bad und Nebeneingangstür auf Wunsch Ornamentglas ohne Mehrpreis.

Fenstersprossen und Rollläden nur gegen Aufpreis.

Für eine einteilige Haustür mit Beschlägen sind bis 1.600,00 € incl. MwSt. vorgesehen.

Türdrücker jeweils bis 40,00 € incl. MwSt. sind in den Türpreisen enthalten.

Die Wartung der Fenster und Türen sollte nach einem Jahr vom Käufer erfolgen.

Für die Wartung kann auch ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden für 125,00 € pro Jahr. Ohne Wartungsvertrag werden nach 1. Jahr Nachstararbeiten nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

13. Innentüren

Eingebaut werden Holzzargen mit einer umlaufenden Gummidichtung. Die Türblätter mit Röhrenstegeinlage sind glatt abgesperrt Weisslack.

Die Wohnzimmertür erhält einen Lichtausschnitt.

Da moderne Zimmertürschaniere mit hochwertigen Materialien hergestellt werden, die auch nach Jahren noch eine einwandfreie und leichtläufige Funktion gewährleisten sollen, kann nicht garantiert werden, das Zimmertüren in geöffneten Zustand nicht auf- oder zufallen. Dies gilt nicht als Mangel.

Die Wartung der Innentüren sollte nach einem Jahr vom Käufer erfolgen.

Für die Wartung kann auch ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden für 125,00 € pro Jahr. Ohne Wartungsvertrag werden nach 1 Jahr Nachstararbeiten sonst nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

14. Treppe

Wangentreppe, gerade, bis 12 Steigungen

Treppenbreite ca. 85 cm, Ausladung min. 170 cm

Die Stufen sind beidseitig in Wangen eingestemmt und sind nicht demontierbar. Auf der Freiseite sind oben und unten Pfosten an der Wange wo ein Handlauf darauf montiert wird.

Brüstungsgeländer:

Brüstungsgeländer entlang gerader Deckenkanten zur Absturzsicherung

Abschrägung Brüstungsgeländer:

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 9 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Brüstungsgeländeranpassung an Schrägen

Deckenfutter: weiß beschichtet

Stirnseitige Verkleidung der Geschoßdecke in melaminharzbeschichteter Ausführung, Farbe weiß

15. Putzarbeiten

Die Wände erhalten einen glatt abgeriebenen Kalkzementmörtelputz d = etwa 1,5 cm. Alle Mauer-Ecken erhalten Eckschutzschienen.

16. Estricharbeiten

Im Erdgeschoß wird ein schwimmender Zementestrich mit einer Gesamtstärke von 14 cm eingebaut.

Erdgeschoss: 6 cm Zementestrich, 8 cm Dämmung. Gesamtstärke 14 cm

Spielboden: Rauspundbelag mit PVC Belag.

17. Fliesenarbeiten

Wandfliesen: Bad - Fliesen 1,60m Dusche Deckenhoch

Küche - Fliesenspiegel 0,60 m x 4,00 m

Bodenfliesen: im Bad, Flur, Schlafen 1 u 2, Wohnen/Küche

Für die Wand- und Bodenfliesen sind bis 25,00 €/qm incl. MwSt. vorgesehen.

Auf Wunsch Sockelfliesen (7,85 €/lfdm incl. MwSt.) gegen Aufpreis.

Die Versiegelung der Anschlussfugen ist in den Fliesenarbeiten enthalten und sollte nach einem Jahr vom Käufer gewartet werden.

19. Klempnerarbeiten

Im Bereich des Hauses wird eine komplette Entwässerung eingebaut, die an der Außenkante vom Fundament endet.

Alle Schmutzwasserleitungen bestehen aus PVC-Kunststoffrohren mit Entlüftung über Dach. Alle Frischwasserleitungen ab Wasseruhr aus Aluminium-Kunststoff-Verbundrohr. Verbindungsleitungen zwischen Warmwasserverbrauchsstellen- und Bereiter bestehen aus Aluminium-Kunststoff-Verbundrohr mit Wärmedämmung. Es werden vorgehängte halbrunde Zink-Regenrinnen montiert. Die Fallrohre enden mit einem Standrohr 20 cm über Oberkante Gelände.

20. Sanitär

Badezimmer und WC erhalten hochwertige weiße Sanitärobjekte, gemäß Zeichnung und Hausmarke der ausführenden Sanitärfirma.

Bad:

- 1 Waschtisch 65 cm komplett
- 1 Einhebelmischer
- 1 Porzellanablage 60 cm
- 1 Kristallspiegel 50 x 60 cm
- 1 2-tlg.Handtuchhalter

- 1 Tiefspül-WC mit WC-Sitz wandhängend, mit "Unterputz-Spülkasten" in der Wand
- 1 Papierhalter

- 1 flache Duschtasse
- 1 Einhebelbrausebatterie
- 1 Handbrause mit Wandhalter
- 1 Duschtür, Fabrikat: DUROTEX oder gleichwertig

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 10 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
----------	----------	-------------	------------------	------------------

Gäste-WC:		- 1 Tiefspül-WC mit WC-Sitz wandhängend, mit "Unterputz-Spülkasten" in der Wand - 1 Papierhalter		
		- 1 Handwaschbecken 45 cm komplett - 1 Porzellanablage 45 cm - 1 Einhebelmischbatterie - 1 Kristallspiegel 50 x 40 cm - 1 1-tlg. Handtuchhalter		
		- 1 flache Duschtasse - 1 Einhebelbrausebatterie - 1 Handbrause mit Wandhalter - 1 Duschtür, Fabrikat: DUROTEX oder gleichwertig		

Ferner sind vorgesehen:

- 1 Waschmaschinenanschluss
- 1 Trockneranschluss
- 1 Spülenanschluss

21. Heizung

Es wird eine Gaszentralheizung mit Durchlauferhitzer als Markengerät **Brennwert-Thermenheizung** mit einem raumluftunabhängigen Heizsystem und Abgasanlage nach wärmetechnischen Erfordernissen eingebaut.

Es werden endbehandelte Plattenheizkörper mit Thermostatventilen eingebaut. Die Temperaturregelung erfolgt über die Heizkörperthermostaten. Die örtlichen Sicherheitsvorschriften werden berücksichtigt.

22. Elektro-Installation

Die gesamte Elektroinstallation wird nach dieser Aufstellung ausgeführt. Alle Leitungen in den Wohnräumen unter Putz. Schalter und Steckdosen in Normalausführung weiß. Zur Ausführung kommen nur die in der Bauzeichnung benannten Räume:

Wohnen/Essen:	- 2 Brennstellen mit Wechselschaltung - 4 Steckdosen
Küche:	- 1 Brennstelle mit Wechselschaltung - 4 Steckdosen - 1 Anschluss für E-Herd - 1 Anschluss für Geschirrspüler
Schlafen 1	- 1 Brennstelle mit Ausschaltung - 2 Steckdosen
Schlafen 2	- 1 Brennstelle mit Ausschaltung - 2 Steckdosen

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 11 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
Schlafen 3		- 1 Brennstelle mit Ausschaltung - 2 Steckdosen		
Koje		- 1 Brennstelle mit Ausschaltung - 1 Steckdosen		
Bad:		- 2 Brennstellen mit Ausschaltung - 2 Steckdosen		
Gäste WC:		- 2 Brennstellen mit Ausschaltung - 2 Steckdosen		
Flur:		- 1 Brennstelle mit Wechselschaltung - 1 Steckdosen		
Technik:		- 1 Brennstelle mit FR-Ausschaltung - 2 FR-Steckdose		
Ferner sind enthalten :		- 1 Brennstelle mit Ausschaltung für Außenlampe - 1 Steckdose für Terrasse, abschaltbar - 1 Brennstelle für Terrasse - 1 Heizungsanschluss mit Heizungsnotschalter - 1 Anschluss für Klingelanlage - 1 Anschluss für Waschmaschine und Trockner		

Für Fernseher und Telefon wird jeweils ein Kabel verlegt inkl. Anschlussdose (Wohnen, Schlafen 1 u. 2). Das Rohrsystem werden mittels Potentialausgleichsschiene an den Fundamentender angeschlossen. Eine Sat-Antenne ist nicht im Angebot enthalten.

23. Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten

Alle Wohn- und Schlafräume und Zimmerdecken werden mit Rauhfaserpapete tapeziert und mit wischfester Farbe weiss gestrichen. Die Wand- und Deckenflächen im Technikraum erhalten einen waschfesten Anstrich. Der Fußboden erhält einen Anstrich in Zementfarbe. Die Holzteile werden zweimal offenporig natur gestrichen. Die Metallteile wie Leitungen zweimal lackiert. Die Stoßfugen der Fermacellflächen werden verspachtelt.

24. Pflasterung, Kanalbauarbeiten und Außenanlagen

- Die Auffahrt und die Zuwegung zum Haus werden mit Schottermaterial hergestellt. Die Einfassung erfolgt mit grauen Rasenbordsteinen.
Die Regen- und Schmutzwasserleitungen werden in den entsprechenden Querschnitten in frostfreier Tiefe verlegt und an die vorgesehenen Hausübergabeschächte angeschlossen.
- Die Terrassenbereiche werden mit glatten Betonpflasterplatten 50 x 50 cm gepflastert ca. 20m².

25. Sonstiges

Das eingezeichnete Mobiliar in den Räumen ist gemäß der Angebotsbeschreibung im Leistungsumfang enthalten. Gleiches gilt für den Ofen. Auf Wunsch gegen Berechnung der Mehrkosten erfolgt die Hausendreinigung und Abnahmegebühr des Schornsteinfegers. Das Haus wird dem Bauherrn besenrein übergeben.

Angebot

Nummer **A19/100029**

Datum 28.02.2019

Seite 12 von 12

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
-----------------	-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

DIE KOSTEN FÜR DIE DRUCKWASSERPUMPE SIND IN DIESEM ANGEBOT NICHT ENTHALTEN

26. Eigenleistung

Sonderwünsche müssen vor Vertragsbeginn schriftlich vereinbart sein. Änderungswünsche des Bauherrn können nur vor Vertragsabschluss berücksichtigt werden.

Änderungswünsche nach Baubeginn werden gesondert einschl. der zusätzlich erforderlichen Planungs- und Baukosten abgerechnet.

BAUBESCHREIBUNG FÜR EINEN CARPORT

1. Gründung

durch Stahlbetoneinzelfundamente oder gemäß Statik.

2. Fußboden

geschottert mit Rasenbordeinfassung

3. Zimmererarbeiten

Ständer und Holzbalken gemäß Statik Tanne/Fichte KVH-Holz und im Tauchverfahren imprägniert.

4. Flachdach

Die Holzbalken erhalten einen Belag aus Rauhspund. Die Dachhaut besteht aus 1 Lage nackter Bitumenbahn und 1 Lage beschieferter Schweißbahn mit Aluminiumrandprofil und Dachabfluss. Die Entwässerung des Carports endet bei Oberkante Gelände und wird als Flachdach ohne Gefälle eingebaut.

5. Die Seiten

des Carports sind offen.

7. Elektroarbeiten

Carport: 1 Brennstelle mit FR-Ausschaltung

8. Malerarbeiten

Alle sichtbaren Holzteile werden mit einer Holzlasur Farbe "Natur" gestrichen.